

株式会社 一莓一笑 選果・加工場建設工事

見積書並びに工事内訳書の項目分類は以下の通りとして下さい。

- A. 建築工事
- B. 電気設備工事
- C. 設備工事
- D. 冷蔵庫・冷凍庫
- E. 諸経費

A. 建築工事

(注釈・別途工事) 青文字は別途工事

- 1. 仮設工事
 - 2. 外部足場
 - 3. 基礎工事
 - 4. 構造用部材工事
 - 5. 木工事
 - 6. 屋根・板金工事
 - 7. 左官工事
 - 8. LGS・ボード工事
 - 9. 金属建具工事
 - 10. 木製建具工事
 - 11. 外装工事
 - 12. 内装工事
 - 13. 雑工事
 - 14. その他
- ・ 構造用部材（プレカット部材）は工期の問題があるため、ポラテック東北(株)仙台事業支店から見積もりを取りその部材を使用する事
担当 営業一課 2 係 板橋 TEL:022-256-6090
 - ・ 現場事務所・休憩室は敷地入口のユニットハウス（約5坪）×2棟を工事中、無償貸与
 - ・ 仮設トイレ・水道は敷地内温室のトイレおよび水道を工事中、無償貸与
 - ・ 仮設電気は温室部分電源から、工事中、無償貸与
 - ・ 外構舗装工事は別途工事

B. 電気設備工事

- 1. 高圧受変電設備工事
 - 2. 幹線設備工事
 - 3. 照明器具
 - 4. 電灯設備工事
 - 5. 動力・コンセント設備工事
 - 6. 弱電設備工事
 - 7. その他
- ・ 本工事、電気工事（電源供給）の範囲キューピクルの予備回路（電灯・動力）から選果場内の電気の盤までの引込み（地中配線）は本工事に含む
 - ・ 太陽光パネル関連工事は別途工事
太陽光発電のキューピクルへの接続、逆流防止装置の取付け並びに東北電力への申請業務は別途工事

C. 設備工事

- 1. 衛生器具設備工事
 - 2. 屋内給水設備工事
 - 3. 屋外給水設備工事
 - 4. 給湯設備工事
 - 5. 屋内排水設備工事
 - 6. 屋外排水設備工事
 - 7. 空調設備工事
 - 8. 換気・除湿設備工事
 - 9. その他
- ・ 水道は既設引込み済み配管を分岐して使用する
 - ・ 浄化槽は既設浄化槽を使用、選果場から浄化槽までの新規流入配管は本工事に含む
 - ・ シャワーユニットのみ発注者、支給品
組立、給排水接続は設備工事

D. 冷蔵庫・冷凍庫

- 1. プレハブ冷蔵庫・冷凍庫
(出入口ドアを含む)
- ・ 加工室の厨房機器は別途工事
但し、取付設置工事は含むものとする
 - ・ 冷蔵庫・冷凍庫、床コンクリート打設等は建築工事
冷蔵庫・冷凍庫、電源供給は電気工事

一般共通事項

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1 設計基準 | 本工事の設計は建築基準法に基づくものとする |
| 2 優先順位 | 1現場説明事項 2質疑応答事項 3仕様書 4設計図書 |
| 3 工程表 | 請負業者は速やかに工事工程表を提出し、係員の承諾を受ける |
| 4 施工図 | 施工図は予め係員の承諾を得なければならない |
| 5 材料検査 | 工事に使用する材料は検査を受け、不合格品はすみやかに場外から搬出すること |
| 6 材料試験 | 請負業者は所定の試験を受け、その資料を提出すること |
| 7 提出書類 | 請負業者は係員の指示により関係書類を提出すること |
| 8 設計変更 | 設計変更については、係員に対し資料を提出し承諾を得なければならない |
| 9 質疑 | 設計内容に質疑または詳細不明の場合は係員に指示を受けなければならない |
| 10 工事・完成写真 | 主要な工事の進捗と完成時の写真をアルバムに収め提出する |
| 11 諸届出 | 工事に必要な書類は請負業者が代行する |
| 12 工事報告 | 係員の指示により報告する |
| 13 工事記録 | 日報をとりまとめ、工事記録写真を添えた月報を提出する |
| 14 安全 | 工事現場においては、常に整理整頓や危険個所の点検を行い事故防止に努める |
| 15 検査 | 請負業者は係員の指示により承諾を受ける |
| 16 その他 | 記載なき事項は係員の指示による |